

Entwässerung

Durchlässe/Tiefenentwässerung

Pos.	km		Kat.	Bauwerk	Arbeiten / Zustand	Kosten 1	Kosten VEB	Kosten BPB
	von	bis				[€]	[€]	[€]
05.1	43,265	92,854	Strecke	Durchlässe Rohre	reinigen, 29 Stk	29.500		-
05.2	43,265	92,854	Strecke	Durchlässe Mauerwerk	ausräumen, Mauerwerk ausbessern	50.000		-
06.	43,265	92,854	Strecke	Tiefenentwässerung	17 räumen/53 spülen [BPB: Neubau 2008m]	48.000		84.848
05.1	43,803		Durchlass	Betonrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	44,197		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	51,778		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	53,443		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	53,639		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	53,986		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	54,410		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	55,033		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	55,581		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	56,921		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	57,212		Durchlass		Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
-	58,721		Durchlass	Betonrohr DN 500	-			-
05.2	59,089		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal			-
05.1	59,100		Durchlass	Betonrohr DN 300	Sohle reinigen/spülen			-
06.	59,200		TE R		spülen			-
06.	59,245		TE L		spülen			-
06.	59,324		TE L		spülen			-
06.	59,475		TE L		ausräumen, spülen			-
06.	59,605		TE R		ausräumen, spülen			-
05.2	59,720		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,20m	Freischnitt pauschal			-
05.2	59,992		Durchlass	Natursteingewölbe LW=3,50m	Freischnitt pauschal			-
05.2	60,063		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal			-
06.	60,280	60,408	TE R	TE-Leitung	-			-
05.1	60,424		Durchlass	Betonrohr DN 300	Freischnitt pauschal			-
05.2	60,913		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal		12.500	-
05.2	61,054		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal		12.500	-
05.2	61,377		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal			-
05.2	61,738		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal			-
06.	62,000		TE L		spülen			-
06.	62,060		TE L		spülen			-
06.	62,120		TE L		spülen			-
06.	62,170		TE L		spülen			-
06.	62,205		TE R		spülen			-
06.	62,210		TE L		spülen			-
-	62,428		Durchlass	Betonrohr DN 300	-			-
-	62,531		Durchlass		-			-
05.2	62,612		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,00m	Freischnitt pauschal			-
06.	62,625	62,750	TE R	TE-Leitung	-			-
05.2	62,990		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,50m	Freischnitt pauschal			-
05.2	63,620		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal			-
05.1	63,847		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal			-
05.2	64,122		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,40m	Freischnitt pauschal			-
05.2	64,319		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60/0,70m	Freischnitt pauschal		12.500	-
05.1	64,614		Durchlass		Freischnitt pauschal			-
05.2	64,733		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60/0,70m	Freischnitt pauschal			-
05.2	65,258		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60/0,70m	Freischnitt pauschal			-
05.2	65,531		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal			-
05.2	65,783		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,40m	Freischnitt pauschal			-
05.2	66,038		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal		15.000	-
05.2	66,347		Durchlass	Natursteingewölbe LW=2,00m	Freischnitt pauschal			-
06.	66,510		TE R		spülen			-
06.	66,525		TE L		spülen, evt. austauschen			-
06.	66,560		TE R		spülen, evt. austauschen			-
06.	66,620		TE R		ausräumen, spülen			-
06.	66,690	66,815	TE L	TE-Leitung	-			-
05.2	67,051		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,00/1,30m	Freischnitt pauschal		12.500	-
05.1	67,362		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.1	67,853		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal			-
05.2	67,991		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,00-0,80m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt			-
05.2	68,318		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Sohle reinigen/spülen			-
05.2	68,496		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Sohle reinigen/spülen			-
05.2	68,628		Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Sohle reinigen/spülen			-
-	68,953		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,00m	-			-
-	69,400		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,30m	-			-
-	69,900		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,40m	-			-
05.2	70,212		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,30m	Gewölbe			-
-	70,456		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,30m	-			-
05.1	70,930		Durchlass	Betonrohr DN 300	Reinigen, Freischnitt			-
-	71,080		Durchlass		-			-
06.	71,270	71,420	TE L	TE-Leitung	-			19
05.1	71,670		Durchlass	Betonrohr DN 800	Freischnitt pauschal			-
05.1	72,100		Durchlass		Freischnitt pauschal			-
05.1	72,402		Durchlass		Freischnitt pauschal			-
05.1	73,192		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal			-
-	73,485		Durchlass	Stahlrohr DN 500	-			-
06.	74,100	74,200	TE L	TE-Leitung	-			-
05.1	74,138		Durchlass	Betonrohr DN 300	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal			-
05.2	74,433		Durchlass	Natursteinge. LW=1,30m/Betonr. DN950	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal			-
05.1	75,006		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal			-

Entwässerung

Durchlässe/Tiefenentwässerung

05.1	75,230		Durchlass	Betonrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal				-
06.	76,030		TE R		ausräumen, spülen				
06.	76,030		TE L		ausräumen, spülen				
05.2	76,390		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,20m	Freischnitt pauschal				-
05.1	77,860		Durchlass	Betonrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal				-
05.2	78,696		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,20m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal				-
06.	78,880		TE R		ausräumen, spülen				
06.	78,900		TE L		ausräumen, spülen				
06.	78,950		TE R		ausräumen, spülen				
06.	78,970		TE L		ausräumen, spülen				
06.	79,010		TE L		ausräumen, spülen				
06.	79,033		TE R		ausräumen, spülen				
06.	79,033		TE L		ausräumen, spülen				
06.	79,038		TE R		ausräumen, spülen				
06.	79,038		TE L		ausräumen, spülen				
06.	79,195		TE L		ausräumen, spülen				
05.1	79,445		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal				-
05.1	80,250		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
-	80,515		Durchlass		-				-
06.	80,515		TE L		ausräumen, spülen				
06.	80,788	80,930	TE L	TE-Leitung	-				
05.1	80,950		Durchlass	Betonrohr DN 300	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal				-
05.1	81,040	81,059	Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
05.1	81,480		Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
-	81,620		Durchlass	Stahlrohr DN 500	-				-
05.1	82,160		Durchlass	Betonrohr DN 800	Freischnitt pauschal				-
05.1	82,640		Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
05.1	82,820		Durchlass	Stahlrohr DN 400	Freischnitt pauschal				-
05.1	83,450		Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
05.1	83,640		Durchlass	Betonrohr DN 700	Erdungsband erneuern wg. Bü-Anlage, Freischnitt pauschal				-
-	83,720		Durchlass		-				-
05.2	84,116		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,30m	Freischnitt pauschal				-
05.1	84,480		Durchlass	Betonrohr DN 400	Freischnitt pauschal				-
05.1	85,015		Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
05.1	85,100		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
05.1	85,555		Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
06.	85,595		Druck L/R	Druckleitung	-				
06.	86,290	86,400	TE L	TE-Leitung	-				
05.2	86,720		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,50m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal		15.000		-
05.2	87,500		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,50m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal				-
05.1	88,680		Durchlass	Betonrohr DN 800	Freischnitt pauschal				-
-	89,133		Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,30m	-				-
05.1	89,470		Durchlass	Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
05.1	90,025		Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal				-
06.	90,040		TE L		spülen				
06.	90,065		TE L		spülen				
06.	90,095		TE L		spülen				
06.	90,120		TE L		ausräumen, spülen				
06.	90,150		TE L		spülen				
06.	90,185		TE L		spülen				
06.	90,220		TE L		spülen				
06.	90,250		TE L		spülen				
06.	90,280		TE L		spülen				
06.	90,310		TE L		spülen				
06.	90,345		TE L		spülen				
06.	90,380		TE L		spülen				
06.	90,470		TE L		spülen				
06.	90,500		TE L		spülen				
06.	90,565		TE L		spülen				
06.	90,585		TE L		spülen				
06.	90,615		TE L		spülen				
06.	90,650		TE L		spülen				
06.	90,680		TE L		spülen				
06.	90,750		TE L		spülen				
06.	90,780		TE L		spülen				
06.	90,825		TE L		spülen				
06.	90,855		TE L		spülen				
06.	90,885		TE L		spülen				
06.	90,915		TE L		spülen				
-	91,540		Durchlass	DB	-				-
06.	91,815	91,923	TE L	TE-Leitung DB	-				-
-	94,000		Durchlass	DB	-				-